

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	13.2d Budova panelárny - kompresorová stanice
Rozpočet (část objektu)	13.2d Budova panelárny - kompresorová stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce						
1	000001	realizační dokumentace stavby – demolice (RDS)	kpl	1,00		
2	000002	Řízení a dozory zhotovitele včetně koordinátora BOZP	kpl	1,00		
3	000003	Vzorkování a analýzy stavebních konstrukcí	kpl	1,00		
4	000004	Odpojení od IS	kpl	1,00		
11 Přípravné a přidružené práce						
98 Demolice						
5	981332111U00	Demolice ocelových konstrukcí	t	2,00		
6	981013312U00	Demolice budov mechan zdivo, 15%	m3	531,00		
7	981513113U00	Demol konstrukcí beton mechan.	m3	36,00		
8	0000007	Třídění materiálu dle druhu	t	242,00		
98 Demolice						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
9	979087212R00	Nakládání suti	t	242,00		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	242,00		
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	242,00		
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti ostatní odpad	t	240,00		
13	979999996R01	Poplatek za skládku nebezpečné odpady odpad "N", lepenka, azbest	t	2,00		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	144,00		
15	952901411R00	Konečný úklid staveniště	m2	144,00		
16	0000001	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Celkem za objekt						