Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba : **12-014 - II/210, západní obchvat Sokolov - Svatava 1. etapa**
číslo a název SO: **SO 101 - Přeložka silnice II/210**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	13 991,06		0,00
	Tecnická specifikace:	*Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*				
	Výpočet množství:	((11.9+20.7+17.3+16+16.5+16.5+20.8+26.2+33+32+33.2+22.3+20.2+18.3+19.6+22.7+26.22+33.15+31+29.2+32.8+31.8+31.1+18.2+17.5+14.1)/24)*520=13 265.85 [A] ((1.25+0.97+0.81+0.32+0.55+1.47+3.95+4.07+2.33+2.6+1.96+1.89+1.48+1.86+2.42+1.45)/16)*395=725.32 [B] Celkem: A+B=13 991.06 [C]				
14	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM - rozpočet	M	692,00		0,00
	Tecnická specifikace:	*Podélný trativod vpravo km 0.055 - 0.221. Podélný trativod vlevo km 0.041 - 0.567. Pol. vč. napojení do horských vpustí tzv. šachta Š 300 PVC, potrubí DN 200.* *Položka platí pro konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:* *-zřízení podkladu trativodu z vhodného materiálu* *-dodávka a uložení trativodu* *-obsyp trativodu vhodným materiálem*				
	Výpočet množství:	166+526=692				

Datum: 17.10.2013
Podpis:
Uchazeč:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba : **12-014 - II/210, západní obchvat Sokolov - Svatava 1. etapa**
číslo a název SO: **SO 101 - Přeložka silnice II/210**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
15	21452a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA - aktivní zóna rozpočet	M3	3 098,50		0,00
	Tecnická specifikace:	Sanační vrstva u násypů nižších než 0,70 m - štěrkodrť frakce 0/32 tl. 350 mm. *Položka platí pro sanační vrstvy z kameniva a zahrnuje zejména:* *-štěrkodrť frakce 0/32* *-mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu* *-naložení a složení* *-rozprostření a zhutnění*				
	Výpočet množství:	(11.33*260+140*13.43+120*11.425)/2=3098.50				
16	21452b	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA aktivní zóna	M3	3 098,50		0,00
	Tecnická specifikace:	Sanační vrstva u násypů nižších než 0,70 m - štěrkodrť frakce 63/125 tl. 350 mm. *Položka platí pro sanační vrstvy z kameniva a zahrnuje zejména:* *-štěrkodrť frakce 63/125* *-mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu* *-naložení a složení* *-rozprostření a zhutnění*				
	Výpočet množství:	(11.33*260+140*13.43+120*11.425)/2=3098.50				
17	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA podloží násypu	M3	5 992,25		0,00
	Tecnická specifikace:	Sanační vrstva u násypů vyšších než 0,70 m - lomový kámen tl. 500 mm. *Položka platí pro sanační vrstvy z kameniva a zahrnuje zejména:* *-lomový kámen netříděný* *-mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu* *-naložení a složení* *-rozprostření a zhutnění*				
	Výpočet množství:	((21.31+17.52+17.15+16.43+16.08+15.10+13.52+13.18+12.95+12.68+12.325+12.83+14.66+14.77+15.64+16.21+16.15+11.59+18.14)/19)*395=5 992.25				
18	21361	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE - rozpočet	M2	282,00		0,00
	Tecnická specifikace:	Oddělení podkladu trativodu od zemní pláně. *Položka platí pro zpevnění z geotextilie a zahrnuje zejména:* *-separační geotextilii* *-mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu* *-naložení a složení* *-pokládku*				
	Výpočet množství:	(0.4*692)*1.019=282				
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb celkem						**0,00**

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: title=12692, c=CZ, o=MFCR, ou=4502, cn=Ing. Radmila Musilová
Datum: 2013.10.22 16:08:07 +02'00'

Ing. Radmila Musilová

Datum: 17.10.2013
Podpis:
Uchazeč: