

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

29 -12- 2011

V Praze dne

Č.j.: 45/94390/2011/452-6

Chad

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám - 2

Veřejná zakázka: II. etapa sanačních prací u hangáru F na Letišti Praha Ruzyně

Evidenční číslo veřejné zakázky: 7000000001390

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace č.j.: 45/94390/2011/452/ZD ze dne 15.11.2011 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 22.12.2011 žádost od jednoho z dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služeb.**

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz 1

Citace dotazu dodavatele:

**Možnost zdroje elektrické energie v místě lokalizace sanačních stanic u „hangáru F“
Letiště Praha Ruzyně,**

- a) vzdálenost sanační stanice Ss 1 od zdroje elektrické energie uvedena v metrech
- b) vzdálenost sanační stanice Ss 2 od zdroje elektrické energie uvedena v metrech
- c) proudové krytí dostupné pro sanační stanici Ss 1 a Ss 2 v A, uvedeno pro Ss1 a Ss 2 zvlášť pro každou sanační stanici
- d) dostupný příkon elektrické energie pro Ss 1 a Ss 2 v součtu tohoto elektrického příkonu v KWh
- e) fakturovaná cena energie pro odběratele

Odpověď 1

- a) Přesná vzdálenost připojení závisí jednak na konečném umístění sanačních stanic (projekt předpokládá umístění na stávajícím místě společnosti Dekonta) a jednak na typu zařízení, kterým zhotovitel bude sanace zajišťovat. Bez těchto údajů nelze vzdálenost upřesnit. Projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace, počítá s celkovou délkou vedení rozvodů elektrické energie cca 250 m. (viz str.12).
- b) Přesná vzdálenost připojení závisí jednak na konečném umístění sanačních stanic (projekt předpokládá umístění na stávajícím místě společnosti Dekonta) a jednak na typu zařízení, kterým zhotovitel bude sanace zajišťovat. Bez těchto údajů nelze vzdálenost upřesnit. Projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace, počítá s celkovou délkou vedení rozvodů elektrické energie cca 250 m. (viz str.12).

- c) Proudové krytí a příkon se bude odvíjet od typu zařízení, které zhotovitel pro sanační práce použije. Letiště Praha a.s. zajistí připojení dle technických parametrů zařízení.
- d) Viz odpověď na předchozí otázku.
- e) Ceny energií jsou uvedeny v příloze č. 7 zadávací dokumentace.

Dotaz 2

Citace dotazu dodavatele:

Provedení elektrické výstroje (rozvaděče, jističe) a výstroje (čerpadla) sanační techniky na lokalitě zakázky

- a) jaká část lokality musí mít elektrickou výstroj a výzbroj technologie v provedení do výbušného prostředí
- b) je dostatečné provedení elektrické výstroje a výzbroje technologie na lokalitě v normálovém provedení, t.j. nevýbušném

Odpověď 2

- a) V projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace, ani v jiných podmínkách soutěže není uveden požadavek na provedení elektrické výstroje a výzbroje technologie do výbušného prostředí. Realizátor předmětné zakázky bude v případě nutnosti připojení na distribuční síť Letiště Praha a.s. mít povinnost předložit projektovou dokumentaci s žádostí o připojení. Tato projektová dokumentace bude obsahovat všechny okolnosti pro připojení mimo jiné i "Protokol o stanovení vnějších vlivů", který stanoví případné meze výbušnosti, to znamená v jakém prostředí se bude nacházet elektrické zařízení pro sanaci.
- b) Viz odpověď na předchozí otázku.

Dotaz 3

Citace dotazu dodavatele:

„Protokol opatření na Hangár F a okolí“

- a) vztahuje se na lokalitu realizace zakázky „Protokol opatření na Hangár F a okolí“
- b) pokud ano, viz bod 3a) žádáme o poskytnutí výše uvedeného opatření včetně mapových příloh s vyznačením příslušných bezpečnostních zón s určením bezpečnostních pravidel a omezení v těchto zónách a oblastech.

Odpověď 3

- a) Z dotazu není zřejmé jaký „Protokol opatření na Hangár F a okolí“ má tazatel na mysli.
- b) Viz odpověď na předchozí otázku.

Dotaz 4

Citace dotazu dodavatele:

Zasakovací objekty na lokalitě

Mají níže uvedené zasakovací objekty pojezdové zhlaví?

Pokud ano, uveďte technické provedení tohoto zhlaví s typovým technickým řešením

- a) mělké zasakovací vrty HV 506/1, HV 507/1, HV 508/1, HV 509/1
- b) šikmé zasakovací vrty HSV 510/1, HVS 511/1, HVS 512/1
- c) horizontální vrt V 1

Odpověď 4

Z uvedených objektů má pojezdové zhlaví pouze vrt V1. Technické provedení tohoto zhlaví nemá zadavatel k dispozici.

Dotaz 5

Citace dotazu dodavatele:

Stočné pro předčištěnou odpadní vodu ze sanačních prací

- a) Bude zpoplatněno stočné do dešťové kanalizace na lokalitě za vypouštění předčištěné vody ze sanačních stanic Ss 1 a Ss 2 ?. Pokud ano, uveďte závaznou maximální částku za 1 m³ zpoplatnění této předčištěné vody v Kč/m³ těchto vod.
- b) Jaká je maximální možná kubatura předčištěných vod ze sanačních prací za měsíc a za celý rok, které je možno vypustit do této dešťové kanalizace, v závislosti na místních podmínkách na lokalitě.
- c) Jaká je maximální povolená hlnost dešťové kanalizace na lokalitě sanace určené pro odvod předčištěných vod ze sanační stanice Ss1 a Ss 2. v l/s.
- d) Jaká je vzdálenost předepsané lokality sanační stanice Ss 1 a Ss 2 od povolené revizní šachty správcem dešťové kanalizace k odvádění předčištěných vod z objektu Ss 1 a Ss 2. Tento údaj uveďte pro každý objekt.

Odpověď 5

- a) Vypouštění do dešťové kanalizace je dle projektové dokumentace pouze z čerpaného objektu HV-601/2, tzn. ze sanační stanice Ss 2. Vypouštění předčištěné vody z vrtu HV-601/2 (ochranné čerpání cenomanské podzemní vody) do dešťové kanalizace nebude zpoplatněno.
- b) Maximální možná kubatura předčištěných vod je 1 l/s z ochranného čerpání vrtu HV 601/2. V zimním období není vypouštění dovoleno. Tato informace je uvedena v projektu i ve vyjádření Letiště Praha, a.s. k čístopisu Projektu II. etapy sanace ze dne 15.6.2011. Oba zmíněné dokumenty jsou přílohou zadávací dokumentace.
- c) Viz odpověď na předchozí dvě otázky.
- d) Z projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace, jednoznačně vyplývá, že se předpokládá celková délka potrubních vedení cca 450 m (z toho 200 m pro zásak). Dále z této projektové dokumentace vyplývá, že rozvody vody mezi vrtem HV-601/2, sanační stanicí a zaústěním do kanalizace budou vzhledem ke stabilnímu průtoku 1 l/s umístěny na terén. A dále z projektové dokumentace vyplývá (viz odpovědi výše), že vypouštění do dešťové kanalizace je dle projektové dokumentace pouze z čerpaného objektu HV-601/2, tzn. ze sanační stanice Ss 2.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem dotčeným zájemcům.