

# MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků  
vzniklých při privatizaci**

**Ing. Radmila Musilová**

**vedoucí odd. 4501**

**Příprava realizace ekologických závazků**

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcz.cz

V Praze dne 11. 12. 2014

PID: MFCR4XPMQY

Č. j.: **MF-7942/2014/45-4501-14**

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III.**  
Referent: Chadimová Anna

## **Veřejná zakázka:**

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „**Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Jihostroj a.s. ve Velešíně**“ (ES č. 0251/08/01 ze dne 17.09.2008) zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 24.10.2014, s přiděleným evidenčním číslem 497232.

Zadavatel dne 08.12.2014 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

## **Dotaz č. 1:**

V položce č. 4.3. položkového rozpočtu je požadována realizace položek vedení el. energie v objektu Z3 s jednotkou 1 soubor. V textové ani přílohové části projektové dokumentace však není uvedena ani minimální specifikace rozsahu těchto prací (délka přeložek?, nadzemní či podzemní vedení?, druh překládaného kabelu?, možnost využití stávajících rozvodů?, apod.). Ani při prohlídce lokality nebyl rozsah těchto prací upřesněn. Žádáme Vás tímto o přesnou specifikaci prací, jejichž náklady mají být do položky č. 4.3. rozpočtu zahrnuty.

## **Odpověď:**

Jak je zmíněno v kap. 4.2.1 projektové dokumentace, jedná se u objektu Z3 o přeložení rozvodného panelu. Panel bude přeložen do sousední místnosti. Přeložení kabelů v průběhu odtěžby bude vycházet z konkrétního rozsahu odtěžby a bude záležet na zhotoviteli, jestli rozvody, které zasáhnou do těžebního prostoru, přeloží nebo ponechá na místě a přizpůsobí

tomu způsob odtěžby. Rozsah přeložek bude nutné konzultovat s nabyvatelem v průběhu sanace se snahou o jejich minimalizaci.

**Dotaz č. 2:**

V položce č. 4.13. je požadováno statické zajištění výkopů včetně posudku statika a jednotkou jeden soubor. V textové ani přílohové části projektové dokumentace však není uvedena ani minimální specifikace rozsahu těchto prací ani jejich lokalizace. Žádáme Vás tímto o přesnou specifikaci prací, jejichž náklady mají být do položky č. 4.13. rozpočtu zahrnuty.

**Odpověď:**

Při zpracování projektu nebyla k dispozici data o inženýrsko-geologických poměrech dotčených částí zájmového území a ani nebyly k dispozici technické údaje o přilehlých stavbách v okolí sanovaných konstrukcí (jímky, úložiště), proto je v položce zahrnut i posudek statika. Předpokládáme, že právě z posudku statika vyplyne způsob i rozsah vhodného zajištění. Je tak třeba rozsah i způsob statického zajištění zatím odhadnout podle zkušeností z obdobných stavebních prací. Problém se statickým zajištěním by měl být posléze řešen i v realizačním projektu.