

<i>Druh výkonu</i>	<i>CPV kódy</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Počet jednotek</i>	<i>Jedn. cena (Kč bez DPH)</i>	<i>Celk. cena (Kč bez DPH)</i>
SO 01 Přípravné práce	45111200-0				- Kč
Přípravné inženýrsko administrativní práce	45111200-0	kpl.	1		- Kč
Zařízení staveniště	45111200-0	kpl.	1		- Kč
SO 02 Demolice produktovodu					- Kč
demolice železobetonové konstrukce produktovodu	45111100-9	kpl.	1		- Kč
SO 03 Zemní práce	45112000-5				- Kč
hloubení výkopu po vrstvách 1,5 m (těžba skryvkové zeminy)	45112000-5	m ³	3575		- Kč
hloubení výkopu po vrstvách 1,5 m (těžba kontaminované zeminy)	45112000-5	m ³	975		- Kč
zemní práce - nakládka kontaminovaných betonů	45112000-6	m ³	80		- Kč
zemní práce - hloubení rýh (odvodňování stavební jámy)	45112000-5	kpl.	1		- Kč
čerpání vody (autocisterna) - manipulace	45111240-2	hod	4		- Kč
hutěný zásyv výkopu (E _{def} 45 Mpa, E _{def} 1/E def 2 =2)	45112000-5	m ³	1950		- Kč
pomocné technické práce	45112000-5	hod	150		- Kč
SO 04 vodorovné přesuny hmot					- Kč
přesun zeminy - terénní úpravy povrchu pozemku	45112500-0	kpl.	1		- Kč
přesun vytěžené zeminy na mezdeponii v místě	45112500-0	m ³	3575		- Kč
odvoz zeminy na skládku (k biodegradaci)	90522100-3	t	1658		- Kč
odvoz betonu na skládku (k biodegradaci)	90523000-9	t	160		- Kč
odvoz odčerpané vody (k deemulgaci)	90430000-0	t	24		- Kč
přesun vytěžené zeminy z mezdeponie v místě do výkopu	45112500-0	m ³	1950		- Kč
SO 05 Odstranění odpadů					- Kč
odstranění kontaminované zeminy - biodegradace	45112340-0	t	1658		- Kč
odstranění kontaminovaného betonu - biodegradace	90523000-9	t	160		- Kč
odstranění odčerpané vody (přítok do stavební jámy) - deemulgace	90430000-0	t	24		- Kč

Druh výkonu		CPV kódy	Jednotka	Počet jednotek	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Celk. cena (Kč bez DPH)
SO 06 Sanační monitoring		71600000-4				- Kč
<i>sanační monitoring</i>						
odběr vzorků zeminy během oděžby		71600000-4	ks	30		- Kč
odběr vzorků stavebních konstrukcí		71600000-4	ks	5		- Kč
odběr vzorků vody		71600000-4	ks	1		- Kč
analytická stanovení NEL v zemině		71600000-4	ks	35		- Kč
analytická stanovení NEL ve vodě		71600000-4	ks	1		- Kč
<i>závěrečný monitoring - příkaz cizových limitů</i>						
odběr vzorků zeminy		71600000-4	ks	25		- Kč
analytická stanovení NEL v zemině		71600000-4	ks	25		- Kč
SO 07 Sled a řízení prací		71300000-1				- Kč
práce odborných profesí - vedoucí řešitel		71300000-1	hod	55		- Kč
práce odborných profesí - odpovědný řešitel		71300000-1	hod	180		- Kč
práce odborných profesí - geolog, hydrogeolog		71300000-1	hod	180		- Kč
osobní přeprava		71300000-1	km	750		- Kč
zpracování závěrečné zprávy		71300000-1	ks	1		- Kč
záznam do databáze SEKM a Priority KM		71300000-1	soubor	1		- Kč
Celkem bez DPH						- Kč
DPH 21 %						- Kč
Celkem vč. DPH						- Kč